MÉTROPOLE GRAND LYON

grandlyon.com

**TRAVAUX**

**Début novembre 2026 > fin février 2027**

**Fontaines-sur-Saône / Collonges au Mont d'Or**

# Travaux de réparation du pont Général-Leclerc : déplacement des réseaux

**Dans le cadre de la réparation définitive du pont Général-Leclerc, la Métropole de Lyon engage un cycle de travaux entraînant la fermeture temporaire de l'ouvrage à la circulation automobile. Le chantier commence par une première étape essentielle : les déviations des réseaux.**

## UN MODE OPÉRATOIRE COMPLEXE


L'état actuel du pont impose le remplacement de la travée centrale par une structure neuve. Le pont est traversé, par de nombreux réseaux *(eau, gaz haute pression, électricité haute tension et télécoms)* cruciaux pour la vie quotidienne et l'économie locale. Ils sont situés sous les trottoirs ou suspendus en encorbellement de part et d'autre de l'ouvrage.

Pour mener à bien cette opération sans couper ces services essentiels, la Métropole de Lyon travaille en étroite coordination avec l'ensemble des concessionnaires. Chaque gestionnaire neutralisera son réseau, installera les nouvelles conduites sur les supports, puis effectuera les raccordements. Les gestionnaires informeront directement leurs clients des coupures nécessaires.

## LE DÉPLACEMENT DES RÉSEAUX

Tous les réseaux installés sur le pont seront reportés à l'extérieur de l'ouvrage grâce aux deux structures fixées de chaque côté de l'ouvrage :

- Côté aval (1) : une structure pour la haute tension et les réseaux télécoms qui permettra également aux piétons et cyclistes de traverser.
- Côté amont (2) : un support dédié à la déviation de l'eau, du gaz et de la haute tension.




## Calendrier des travaux

- **12 nov. > 11 déc. 2026** : installation de la passerelle et du support, dévoiement des réseaux électriques et d'eau. Circulation piétons et cyclistes autorisée, sauf lors du grutage de la passerelle. Fermeture à la circulation des véhicules.
- **14 déc. 2026 > 28 janv. 2027** : dévoiement des réseaux télécoms sans fermeture.
- **29 janv. > 5 fév. 2027** : dévoiement du réseau de gaz. Circulation interdite aux véhicules ; piétons et cyclistes autorisés.
- **6 fév. > 19 février 2027** : dévoiement du réseau télécoms sans fermeture.

**Le pont est interdit aux véhicules > 3,5 T.**

** Les dates sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions météorologiques ou d'aléas techniques liés aux travaux.*
*Vous empruntez un espace public aux abords d'un chantier ; nous vous conseillons d'adapter votre vitesse, de respecter les itinéraires et les cheminements.*

Ne pas jeter sur la voie publique

Métropole de Lyon – Service Information & Communication de Proximité - octobre 2026